

| Allegato H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| computo metrico estimativo delle opere di fognatura realizzate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                  |
| Scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici spinto fino alla profondità di m. 1,00 della larghezza necessaria alla posa delle tubazioni compreso il disfacimento di massicciate, previo taglio della pavimentazione, eventuali sbadacchiature e puntellazioni, il reinterro con materiale di risulta dello scavo, il ripristino della sola massiciata con ghiaia mista in sorte ed il trasporto del materiale di risulta |  |  |  |  |                  |
| m3 680,62 x €/m3 12,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | 8.711,94         |
| Camerette di ispezione in calcestruzzo di cemento e q.li 2,50 con copertura superiore in soletta armata dello spessore di cm 25 in calcestruzzo a q.li 3,00 compreso il ferro d'armatura , il sigillo in ghisa e la scala alla marinara, escluso lo scavo, dimensioni interne 1,00x1,00x1,50. Acque chiare                                                                                                                           |  |  |  |  |                  |
| n (12+14) x €/cad 659,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | 17.134,00        |
| Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali tipo caditoia in calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento completi di sifoni in pvc e scavo per posa chiusini in opera in ghisa                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                  |
| pozzetti n 28 x €/cad 83,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | 2.328,00         |
| chiusini kg 2100 x €/kg 1,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | 2.226,00         |
| Tubazioni in materiale plastico pvc tipo pesante(UNI 7443/78 serie 302) per scarichi orizzontali interrati compreso lo scavo in terreno di media consistenza fino alla profondità di cm 50, cappa in calcestruzzo e reinterro del diametro di mm 125, Allaccio caditoie                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                  |
| m 4 x 28 x €/m 35,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 3.948,00         |
| Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati e centrifugati in c.a. con giunti e bicchieri in gomma, escluso scavo e reinterro diametro cm 30 per acque bianche e nere                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                  |
| m 660,20 x €/m 21,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 14.260,32        |
| <b>totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | <b>48.608,26</b> |